

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Geocomposito bentonitico MacLine GCL							
	QUANTITA'	UN.MIS.	COSTO UNITARIO		F	S	
a) Geocomposito bentonitico (incluso 9% sfrido)	1,09	mq			5,45	6,21	€/mq
b) Trasporto	0,50	€/mq	€	0,50	0,50	0,50	€/mq
c) Operaio specializzato	0,03	h/mq	€	26,00	0,78	0,78	€/mq
d) Operaio comune	0,06	h/mq	€	24,80	1,49	1,49	€/mq
e) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	1,97	2,17	€/mq
TOTALE					9,41	10,38	€/mq