

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 3 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 3x3x0.73	2,44	mq*/cad	€	185,38	75,98 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%	€	26,50	34,37 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>164,09 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 4 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 4x3x0.73	2,44	mq*/cad	€	204,55	83,83 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	36,46 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>174,03 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 5 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 5x3x0.73	2,44	mq*/cad	€	223,71	91,68 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	38,54 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>183,96 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 6 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 6x3x0.73	2,44	mq*/cad	€	242,87	99,54 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
b) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
c) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
d) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
e) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
f) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
g) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
h) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	40,62 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>193,89 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.58 m con tirante 3 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 3x3x0.59	1,92	mq*/cad	€	168,29	87,65 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	37,47 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>178,86 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.58 m con tirante 4 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 4x3x0.59	1,92	mq*/cad	€	187,46	97,64 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	40,11 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>191,49 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.58 m con tirante 5 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 5x3x0.59	1,92	mq*/cad	€	206,52	107,56 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	42,74 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>204,05 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.58 m con tirante 6 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo terra 6x3x0.59	1,92	mq*/cad	€	228,58	119,05 €/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€	1,55	1,55 €/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€	0,05	1,34 €/mq
d) Terreno vegetale	0,6	mc/mq	€	12,55	7,53 €/mq
e) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€	26,00	10,40 €/mq
f) Operaio comune	0,4	h/mq	€	24,80	9,92 €/mq
g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale	0,15	h/mq	€	120,00	18,00 €/mq
h) Idrosemina a spessore	1	mq*	€	5,00	5,00 €/mq
i) Spese generali ed utile impresa		%		26,5	45,79 €/mq
<b>TOTALE</b>					<b>218,58 €/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 45° H=0.57 m con tirante 3 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 3x3x0.57	2,44	mq*/cad	€ 190,78	78,19	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	38,10	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>181,88</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 45° H=0.57 m con tirante 4 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 4x3x0.57	2,44	mq*/cad	€ 209,94	86,04	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	40,18	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>191,82</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 45° H=0.57 m con tirante 5 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 5x3x0.57	2,44	mq*/cad	€ 229,10	93,89	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	42,26	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>201,75</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 45° H=0.57 m con tirante 6 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 6x3x0.57	2,44	mq*/cad	€ 248,26	101,75	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	44,34	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>211,68</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 60° H=0.70 m con tirante 3 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 3x3x0.70	2,44	mq*/cad	€ 190,78	78,19	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	€ 26,50	38,10	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>181,88</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 60° H=0.70 m con tirante 4 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 4x3x0.70	2,44	mq*/cad	€ 209,94	86,04	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	40,18	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>191,82</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

**OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 60° H=0.70 m con tirante 5 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 5x3x0.70	2,44	mq*/cad	€ 229,10	93,89	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	42,26	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>201,75</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista

<b>Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo acqua inclinato 60° H=0.70 m con tirante 6 m</b>					
	QUANTITA'		COSTO UNITARIO		
a) Elemento Terramesh verde tipo acqua 6x3x0.70	2,44	mq*/cad	€ 248,26	101,75	€/mq
b) Trasporto	1,55	€/mq	€ 1,55	1,55	€/mq
c) Puntini metallici	25	punti/mq	€ 0,05	1,34	€/mq
d) Pietrame	0,5	mc/mq	€ 35,00	17,50	€/mq
e) Terreno vegetale	0,15	mc/mq	€ 12,55	1,88	€/mq
f) Operaio qualificato	0,4	h/mq	€ 26,00	10,40	€/mq
g) Operaio comune	0,4	h/mq	€ 24,80	9,92	€/mq
h) Macchina op. mov. pietrame e terreno vegetale	0,15	h/mq	€ 120,00	18,00	€/mq
i) Idrosemina a spessore	1	mq*	€ 5,00	5,00	€/mq
l) Spese generali ed utile impresa		%	26,5	44,34	€/mq
<b>TOTALE</b>				<b>211,68</b>	<b>€/mq</b>

\* superficie di paramento in vista